

Gewässerinstandsetzung Lockwitzbach OT Niederfrauendorf

Wasserbau

I PROJEKTBEZEICHNUNG

Hochwasserschäden 06-2013, Stadt Glashütte –
OT Niederfrauendorf, Gewässerinstandsetzung
Lockwitzbach und Wiederherstellung Straße
„Häuslerweg“

Schadensbereich
nach Hochwasser



I LEISTUNGEN

Schadensaufnahme
Zusammenstellung Erfassungsbogen
Objektplanung Phase 2 - 7
Objektplanung Phase 8 / öBÜ / 9

I PROJEKTDATEN

Gewässerinstandsetzung im Sohl- und Uferbereich
auf ca. 220 m Gewässerlänge,
Wiederherstellung Straße „Häuslerweg“ auf ca.
200 m Länge

I BAUSUMME

ca. 450.000 €

I AUSFÜHRUNGSZEITRAUM

05/2016 bis 10/2016

Errichtung
Winkelstützmauer



I AUFTRAGGEBER

Stadt Glashütte
Hauptstraße 42, 01768 Glashütte
Ansprechpartner: Herr Fleischer

I BEARBEITUNG

Dipl.-Ing. (FH) Sandy Stemmler
Dipl.-Ing. (FH) Simone Ullrich-Braune

I BAUBESCHREIBUNG

Gewässerinstandsetzung:

- Abflachung der Uferböschungen
- Sicherung der Gewässersohle durch Setzpack
- Sicherung der Uferböschung durch Steinsatz
- Böschungfußsicherung durch Pilotsteinreihe
- Errichtung Winkelstützmauer

Straßenbaumaßnahme

- teilweise Erneuerung Trag- und Deckschicht
- teilweise grundhafter Ausbau mit Anpassung
Querneigung und Befestigung der
überschwemmungsgefährdeten Bereiche

Gewässer-
standsetzung



Niederlassungen Dippoldiswalde & Görlitz