

Friedensmühle Schlottwitz Waldbach Kaskaden

Wasserbau

I PROJEKTBEZEICHNUNG

Wiederaufbauplan zum Hochwasser 2013
Gewässerinstandsetzung Waldbach-
Friedensmühle Schlottwitz
Geröllbeseitigung und Mauerinstandsetzung
im Kaskadenbereich

I LEISTUNGEN

Zusammenstellung Erfassungsbogen
Objektplanung Phase 3-7
Objektplanung Phase 8/ öBÜ/9

I PROJEKTDATEN

Erhöhung der bestehenden Ufermauern,
Einbau eines Rechens
Ersatzneubau Anliegersteg

I BAUSUMME

ca. 65.000 €

I AUSFÜHRUNGSZEITRAUM

05/2015 bis 11/2015

I AUFTRAGGEBER

Stadt Glashütte
Bauamt
Hauptstraße 42, 01768 Glashütte
Ansprechpartner: Herr Grämer

I BEARBEITUNG

Dipl.-Ing. (FH) Aline Mühle

Überlaufen im
Bereich
Sohlschwelle



Mauer-
erhöhungen



I BAUBESCHREIBUNG

- Erhöhung der vorhandenen Ufermauern durch Aufsatz von Wasserbausteinen in Mörtel gesetzt
- Rückbau / Demontage Anliegersteg zu Kleingartenanlage, Neubau Anliegersteg mit Geländer beiseitig
- Einbau eines neuen Rechens in letzter Kaskadenstufe

Neuerrichtung
Rechen



Niederlassungen Dippoldiswalde & Görlitz