

Rote Weißeritz in Dippoldiswalde

Bauüberwachung

I PROJEKTBEZEICHNUNG

Gewässerinstandsetzung der Roten Weißeritz in
Dippoldiswalde, Abschnitt 31.03 Teil 2

I LEISTUNGEN

örtliche Bauüberwachung

I PROJEKTDATEN

Gewässerslänge: ca. 900 m
Hochwasserschadensbeseitigung und weitgehende
Stabilisierung

I BAUSUMME

ca. 1,3 Mio. €

I AUSFÜHRUNGSZEITRAUM

06/2014 bis 10/2015

I AUFTRAGGEBER

Landestalsperrenverwaltung des Freistaates
Sachsen,
Betrieb Oberes Elbtal
Ansprechpartner: Herr Loenhardt

I BEARBEITUNG

Dipl.-Ing. (FH) M. Franz

Rote Weißeritz
Baubeginn



Böschungssicherung



Brückenbauwerk



I BAUBESCHREIBUNG

- Hochwasserschadensbeseitigung und weitgehende Stabilisierung des Flussschlauches,
- Herstellen von Überflutungsflächen,
- Neubau Straßenbrücke
- Beräumung/Beseitigung von Anlandungen am Böschungsfuß
- Herstellung von Kolkchutz- und Sohlriegeln
- Böschungssicherung mittels Steinsatz
- Instandsetzung / Herstellung Ufermauern
- Herstellung Flutmulden

Niederlassungen Dippoldiswalde & Görlitz